

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

งานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองตาเพชร ซอย 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 293 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,465 ตารางเมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 จุด

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ราคาน้ำมันที่ 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ตามแบบ อบต.บ่อทอง เลขที่ 8/2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน (ก)	ราคาต่อหน่วย (ข)	ราคาทุน (ค)=(ก) x (ข)	Factor F (ง)	ราคาต่อหน่วย x FF (จ)=(ข) x (ง)	ราคางบ (ฉ)=(ค) x (ง)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงและขยายโครงสร้างทาง								
	1.1 ค่างานขุดหรือคันทางเดิม แล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	1,758.00	10.84	19,056.72	1.3607	14.75	25,930.48	
2	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1 ค่าทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	73.25	636.39	46,615.57	1.3607	865.94	63,429.80	
	2.2 ค่าผิวทางคอนกรีต (STRENGTH 350 กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	1,465.00	404.63	592,782.95	1.3607	550.58	806,599.76	
	2.3 ค่ารอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	25.00	130.90	3,272.50	1.3607	178.12	4,452.89	
	2.4 ค่ารอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRATION JOINT)	ม.	120.00	120.58	14,469.60	1.3607	164.07	19,688.78	
	2.5 ค่ารอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	293.00	53.83	15,772.19	1.3607	73.25	21,461.22	
3	งานวัสดุกลบไหล่ทาง								
	3.1 ค่าลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ช้างละ 0.50 ม.	ลบ.ม.	58.60	109.56	6,420.22	1.3607	149.08	8,735.99	
4	งานตีเส้นจราจร								
	4.1 ค่าตีเส้นจราจร	ตร.ม.	70.00	260.00	18,200.00	1.3607	353.78	24,764.74	
5	งานวางท่อ								
	5.1 งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน	9.00	1,269.73	11,427.57	1.3607	1,727.72	15,549.49	
					728,017.31			990,613.16	

ประธานกรรมการ.....

(นายพินิจ อยู่สุข)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

กรรมการ.....

(นายพิชิต เหล่าจิราวัฒน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ.....

(นางสาวปณิตา เพ็ชรกำแหง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

งานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองตาเพชร ซอย 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 293 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,465 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 จุด

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ราคาน้ำมันที่ 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร ตามแบบ อบต.บ่อทอง เลขที่ 8/2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน (ก)	ราคาต่อหน่วย (ข)	ราคาทุน (ค)=(ก) x (ข)	Factor F (ง)	ราคาต่อหน่วย x FF (จ)=(ข) x (ง)	ราคารวม (บาท) (ฉ)=(ค) x (ง)	หมายเหตุ
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						=	728,017.31	
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						=	-	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ						=	-	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง						=	1.3607	
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						=	-	
6	รวมค่าก่อสร้าง (1x4)						=	990,613.16	
7	ป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย						=	-	
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (6+7)							990,613.16	
	ขอปรับเป็น (แก้แค้นแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)							982,000.00	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี/จังหวัดฉะเชิงเทรา/จังหวัดระยอง/กรุงเทพฯ เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ราคาวัสดุบางรายการ เป็นราคาท้องถิ่น

- ค่าแรงงานใช้บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
- ราคาน้ำมัน อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร
- กำหนดราคากลางให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประธานกรรมการ.....

(นายพินิจ อยู่สุข)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

กรรมการ.....

(นายพิชิต เหล่าจิราวุฒินัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ.....

(นางสาวปนิดา เพ็ชรกำแหง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน