

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

งานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาสามชั้น ซอย 4/2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 จุด

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ราคาน้ำมันที่ 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

ตามแบบ อบต.บ่อทอง เลขที่ 7/2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน (ก)	ราคาต่อ หน่วย (ข)	ราคาทุน (บาท) (ค)=(ก) x (ข)	Factor F (ง)	ราคาต่อ หน่วย x FF (จ)=(ข) x (ง)	ราคางบ (บาท) (ฉ)=(ค) x (ง)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงและขยายโครงสร้างทาง								
	1.1 ค่างานชุดรีดคันทางเดิม แล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	1,080.00	10.63	11,480.40	1.3607	14.46	15,621.38	
2	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1 ค่าทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.00	636.39	28,637.55	1.3607	865.94	38,967.11	
	2.2 ค่าผิวทางคอนกรีต (STRENGTH 350 กก./ตร.ซม.) หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	900.00	404.54	364,086.00	1.3607	550.46	495,411.82	
	2.3 ค่ารอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	15.00	102.08	1,531.20	1.3607	138.90	2,083.50	
	2.4 ค่ารอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRATION JOINT)	ม.	70.00	96.48	6,753.60	1.3607	131.28	9,189.62	
	2.5 ค่ารอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	180.00	44.89	8,080.20	1.3607	61.08	10,994.73	
3	งานวัสดุกลับไหล่ทาง								
	3.1 ค่าลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ข้างละ 0.50 ม.	ลบ.ม.	36.00	215.90	7,772.40	1.3607	293.78	10,575.90	
4	งานตีเส้นจราจร								
	4.1 ค่าตีเส้นจราจร	ตร.ม.	40.50	260.00	10,530.00	1.3607	353.78	14,328.17	
	4.2 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร	ท่อน	9.00	1,269.37	11,424.33	1.3607	1,727.23	15,545.09	
					450,295.68			612,717.33	

ประธานกรรมการ.....

(นายพินิจ อยู่สุข)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

กรรมการ.....

(นางสาวปฐมกร ธนสรณ์ไชยภัทร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

กรรมการ.....

(นายพิชิต เหล่าจิราณวัฒน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาสามชั้น ซอย 4/2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 จุด

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ราคาน้ำมันที่ 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร ตามแบบ อบต.บ่อทอง เลขที่ 7/2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน (ก)	ราคาต่อ หน่วย (ข)	ราคาทุน (บาท) (ค)=(ก) x (ข)	Factor F (ง)	ราคาต่อ หน่วย x FF (จ)=(ข) x (ง)	ราคางบ (บาท) (ฉ)=(ค) x (ง)	หมายเหตุ
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						=	450,295.68	
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						=	-	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ						=	-	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง						=	1.3607	
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						=	-	
6	รวมค่าก่อสร้าง (1x4)						=	612,717.33	
7	ป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย						=	-	
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (6+7)							612,717.33	
	ขอปรับเป็น (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)							612,000.00	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี/จังหวัดฉะเชิงเทรา/จังหวัดระยอง/กรุงเทพฯ เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ราคาวัสดุบางรายการ เป็นราคาท้องถิ่น

- ค่าแรงงานใช้บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

- ราคาน้ำมัน อ.เมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ประธานกรรมการ.....
(นายพินิจ อยู่สุข)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

กรรมการ.....
(นางสาวปฐมกร ธนสรณ์ไชยภัทร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

กรรมการ.....
(นายพิชิต เหล่าจิราณวัฒน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน