

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายไทประสงค์ - เขาบ่อทอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 8 เมตร (ชนิด 2 ช่อง)

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ราคาน้ำมันที่ 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร / ตามแบบ อบต.บ่อทอง เลขที่ 9/2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ																																																																																																							
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน																																																																																																									
1	งานรื้อท่อเดิม Ø 0.80 เมตร	8	ท่อน	-	-	160.00	1,280.00	1,280.00																																																																																																								
2	งานขุดดิน + ถมดิน	192	ลบ.ม.	-	-	99.00	19,008.00	19,008.00																																																																																																								
3	คอนกรีตหยาบ	4	4	งานคอนกรีต 240 ksc	62	ลบ.ม.	2,102.80	8,112.16	306.00	1,224.00	9,336.16		5	งานเหล็กเสริม										- RB 6	0.024	ตัน	21,980.06	527.52	4,100.00	98.40	625.92			- RB 9	0.095	ตัน	21,378.82	2,030.99	4,100.00	389.50	2,420.49			- DB 12	4.46	ตัน	21,306.92	95,028.86	3,300.00	14,718.00	109,746.86			- DB 15	2.18	ตัน	21,540.25	46,957.75	3,300.00	7,194.00	54,151.75			ลวดผูกเหล็ก	60	ก.ก.	30.84	1,850.40	-	-	1,850.40		6	งานไม้แบบ	150	ตร.ม.	-	-	133.00	19,950.00	19,950.00			- ไม้แบบ 20%	30	ลบ.พ.	449.49	13,484.70	-	-	13,484.70			- ไม้คร่า	20	ลบ.พ.	300.00	6,000.00	-	-	6,000.00			- ไม้ค้ำยัน	15	ลบ.พ.	250.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
4	งานคอนกรีต 240 ksc	62	ลบ.ม.	2,102.80	8,112.16	306.00	1,224.00	9,336.16																																																																																																								
5	งานเหล็กเสริม																																																																																																															
	- RB 6	0.024	ตัน	21,980.06	527.52	4,100.00	98.40	625.92																																																																																																								
	- RB 9	0.095	ตัน	21,378.82	2,030.99	4,100.00	389.50	2,420.49																																																																																																								
	- DB 12	4.46	ตัน	21,306.92	95,028.86	3,300.00	14,718.00	109,746.86																																																																																																								
	- DB 15	2.18	ตัน	21,540.25	46,957.75	3,300.00	7,194.00	54,151.75																																																																																																								
	ลวดผูกเหล็ก	60	ก.ก.	30.84	1,850.40	-	-	1,850.40																																																																																																								
6	งานไม้แบบ	150	ตร.ม.	-	-	133.00	19,950.00	19,950.00																																																																																																								
	- ไม้แบบ 20%	30	ลบ.พ.	449.49	13,484.70	-	-	13,484.70																																																																																																								
	- ไม้คร่า	20	ลบ.พ.	300.00	6,000.00	-	-	6,000.00																																																																																																								
	- ไม้ค้ำยัน	15	ลบ.พ.	250.00	3,750.00	-	-	3,750.00																																																																																																								

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายไทประสงค์ - เขาบ่อทอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 8 เมตร (ชนิด 2 ช่อง)

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ราคาน้ำมันที่ 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร ตามแบบ อบต.บ่อทอง เลขที่ 9/2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	50	กก.	46.73	2,336.50	-	-	2,336.50	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรง							393,286.38	

1	ผลรวมค่างานต้นทุน	=	393,286.38
2	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2764
3	รวมค่าก่อสร้าง (1x2)	=	501,990.73
4	ป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย	=	-
	สรุป รวมทั้งสิ้น		501,990.73
	หักลดเป็นเงินโครงการ		501,000.00
	ขอปรับเป็น (ห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)		501,000.00

หมายเหตุ - ราคาค่าวัสดุใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี/จังหวัดฉะเชิงเทรา/จังหวัดระยอง/กรุงเทพฯ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ราคาค่าวัสดุบางรายการ เป็นราคาท้องถิ่น

- ค่าแรงงานใช้บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 - ราคาน้ำมัน อ.เมือง 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร

ประธานกรรมการ.....
(นายวีระศักดิ์ พลศรีลา)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กรรมการ.....
(นายนิพนธ์ เลิศประเสริฐเวช)
นิติกรปฏิบัติการ

กรรมการ.....
(นายพิชิต เหล่าจิราวุฒินันท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

แบบ ปร.5

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายไฟประสงค์ - เขاب่อทอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร

ยาว 8 เมตร (ชนิด 2 ช่อง)

ตามแบบ อบต.บ่อทอง เลขที่ 9/2563

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ราคาน้ำมันที่ 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร /

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม	393,286.38	1.2764	501,990.73	1. เงินจ่ายล่วงหน้า = 0 % 2. ดอกเบี้ยเงินกู้ = 5 % 3. เงินประกันผลงาน = 0 % 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7 %
สรุปราคา	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ			501,990.73	
โดยประมาณ	หักลดเป็นเงินโครงการโดยประมาณ			501,000.00	
ประมาณ				501,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวีระศักดิ์ พลศรีลา)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพนธ์ เลิศประเสริฐเวช)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิชิต เหล่าจิราวัฒน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน